

## **CEREREA OFERTEI DE PREȚURI**

**Achizitor:** S.A. "Moldtelecom", Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

- **Obiectul Achiziției** Asigurarea reparației capitale a acoperișului la clădirea S.A. "Moldtelecom" din or. Taraclia str. Mira, 16 conform Anexei nr.1

**1. Prezentarea ofertelor trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:**

- Costul MDL, incl. TVA;
- 90% din prețul lucrărilor se va achita în termen de 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral.
- 10% din prețul lucrărilor se va achita în termen de 30 de zile din momentul expirării termenului de garanție de bună execuție, de indicat obligatoriu acordul cu această modalitate de plată.
- Termenul de execuție a lucrărilor
- Termenul de garanție a lucrărilor
- Certificat de calitate pentru materialele incluse
- Disponibilitatea personalului
- Dotările specifice utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor

**2. Ofertele de prețuri trebuie să fie prezentate din Wincmeta, forma 7; forma 5 și forma 3, în original, în plic sigilat, la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.**

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 16.12.2024 ora 12:00.

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Lilia Izvoreanu, mob.: 067467517

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu vor fi acceptate.

Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 16,12.2024 ora14:00.

**3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:**

- a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
- b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului;
- d) Informația despre ofertant care va conține minim date generale, informație privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.
- e) Copia Certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier pentru lucrări în construcții
- f) Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică
- g) Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;
- h) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate servicii solicitate și a lucrărilor similare conform caietului de sarcini
- i) Declarație pe propria răspundere conform Anexei nr.2

Persoana de contact pentru informații suplimentare:

A. Tanas – mob. 067199161, fix 022 570 601

## CAIET DE SARCINI

### PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

**1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**

**3. Obiectul achizițiilor Repatia acoperisului din ardezie la cladirea SA "Moldtelecom" din or. Taraclia , str. Mira, 16**

| № crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de<br>masura | Volum    |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5        |
|        |                                   | <b>1. Reparatie acoperis din foi de ardezie</b>                                                                                                                                                                                   |                       |          |
| 1      | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                                                    | m2                    | 976,0000 |
| 2      | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc.(vor fi montate ulterior inapoi)                                                                                                                            | m                     | 125,1000 |
| 3      | RpCH32C                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala deteriorata a invelitorilor                                                                                                                               | m2                    | 6,0000   |
| 4      | DH12A                             | Curatirea manuala a depunerilor de gainat de porumbei, podit in timp.                                                                                                                                                             | m2                    | 976,0000 |
| 5      | RpCU09C<br>k=2.5                  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 15 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), coborirea gunoiului, inclusiv a inelelor din beton.      | t                     | 32,2000  |
| 6      | TsH92A                            | Incarcarea in auto gunoi mare                                                                                                                                                                                                     | t                     | 32,2000  |
| 7      | RpCH07A                           | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (restabilirea astereala deteriorata) | m2                    | 6,0000   |
| 8      | VD07A                             | Confectionarea si montarea platformei de lucru din dulapi si rigle de rasinoase                                                                                                                                                   | m2                    | 12,0000  |
| 9      | RpCH08D                           | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite                                                                                                                                                                | m2                    | 37,6000  |

| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| 10                     | CE09B    | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului, lemnul este montat) | m2  | 976,0000 |
| 11                     | CL21A    | Protectia foilor din ardezie prin prinderea cu otel - lenta pentru intarirea suplimentara a ardeziei                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 750,6000 |
| 12                     | RpCQ01A1 | Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie de lemn, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,4000   |
| 13                     | RpCQ06A  | Inlocuirea baghetelor din lemn (chitleist) la geamuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 8,0000   |
| 14                     | CL24B    | Jardiniere din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la franton prin insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 12,0000  |
| 15                     | CE20A    | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(se folosesc jgheaburile existente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 125,1000 |
| 16                     | CE24C    | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=6"(existente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 10,0000  |
| 17                     | TsI51C5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 32,0000  |
| Asigurari sociale      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %   | 24       |
| Transportare materiale |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %   |          |
| Cheltuieli de regie    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %   |          |
| Beneficiu de deviz     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %   |          |
| Arenda macaralei       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |
| Tva                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %   | 20       |

## Declarație pe propria răspundere

Prin prezenta Declarație confirm că compania \_\_\_\_\_ S.R.L.  
(S.A.):

**- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.**

Note:

\_\_\_\_\_

semnătura

**- Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.**

Note:

\_\_\_\_\_

semnătura

**- S.R.L. ”\_\_\_\_\_”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.**

Note:

\_\_\_\_\_

semnătura

**- Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de S.R.L. ”\_\_\_\_\_”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.**

Note:

\_\_\_\_\_

Semnătura

**Beneficiarul efectiv (final) al companiei este\_\_\_\_\_.**

Administrator \_\_\_\_\_

Data\_\_\_\_\_