

**PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind  
repatia acoperisului din ardezie la cladirea SA"Moldtelecom" din or. Taraclia, str.  
Mira, 16**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1.</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	120,0000
2	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de, ardezie, din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	20,0000
3	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	120,0000
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustineri la acoperis(lenta pentru intarirea suplimentara a ardeziei)	kg	54,0000
5	RpCQ01A1	Inlocuirea geamurilor trase, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie de lemn, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru	m2	2,4000
6	RpCQ06A	Inlocuirea baghetelor din lemn (chitleist) la geamuri	m	8,0000
7	CL24B	Jardiniere din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la franton prin insurubare	m	27,0000
8	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi din tabla galvanizata sau aluminiu	m	39,0000
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,5000