

Nr. _____ din _____

La nr. _____ din _____

PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A CERERII OFERTEI DE PREȚURI

Achizitor: S.A. "Moldtelecom", Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

- **Obiectul Achiziției** Asigurarea lucrărilor de reconstrucție/modernizarea cazangeriei la obiectul S.A. "Moldtelecom" din or. Vulcănești str. Lenin, 98 conform Anexei nr.1

1. Prezentarea ofertelor trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:

- Costul MDL, incl. TVA;
- 90% din prețul lucrărilor se va achita în termen de 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral.

- 10% din prețul lucrărilor se va achita în termen de 30 de zile din momentul expirării termenului de garanție de bună execuție, de indicat obligatoriu acordul cu această modalitate de plată.

- Modalitatea de plată poate fi modificată la negocierea contractului cu Ofertantul desemnat cîștigător, în cazul modificării spre diminuare a costului prezentat în ofertă
 - Termenul de execuție a lucrărilor
 - Termenul de garanție a lucrărilor
 - Certificat de calitate pentru materialele incluse
 - Disponibilitatea personalului

2. Ofertele de prețuri trebuie să fie prezentate din Winmeta, forma 7; forma 5 și forma 3, în original, în plic sigilat, la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 29.08.23, ora 14:00_. Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dna Diana Ciobanas, mob.:067198342

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu vor fi acceptate.

Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10) la data de __04.09.23__, ora 15:00_.

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:

- a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
- b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului;

d) Informația despre ofertant care va conține minim date generale, informație privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

e) Declarație pe propria răspundere:

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _____ S.R.L. (S.A.):

- **Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.**

Note:

semnătura

- **Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.**

Note:

semnătura

- **S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.**

Note:

semnătura

- **Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.**

Note:

Semnătura

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este_____.

Administrator _____

Data _____

f) Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

h) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate servicii solicitate și a lucrărilor similare conform caietului de sarcini

Persoana de contact pentru informații suplimentare:

S.Pojar – mob. 067198566, fix 022 570 801

A. Tanas – mob. 067199161, fix 022 570 601

Director General

Alexandru CIUBUC

1. CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziție SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achizițiilor

Lucrări de reconstrucție a cazangeriei la obiectul SA"Moldtelecom"
din or.Vulcănești, str.Pobeda 98,
Retele gaze interne

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsura	Volum de DEVIZ	Volum
					Proces verbal

1	2	3	4	5	6
		1. Оборудование			
		Электромагнитный клапан ду 57	buc	1,00	1,00
		Сигнализатор газа	buc	1,00	1,00
		Сейсмодатчик	buc	1,00	1,00
		2. Монтаж оборудования			
	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00	1,00
	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Электромагнитный клапан	buc	1,00	1,00
	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	1,00
		3. Сантехнические работы			
		3.1. Tevi si armatura			
	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,00	1,00
	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	3,00	3,00
	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6
	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Резьба	buc	3,00	3,00
	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Американка	buc	3,00	3,00
	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Американка	buc	2,00	2,00
	IC24G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3"	m	2,50	2,50
	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	10,00	10,00
	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	8,00	8,00
	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15 mm	m	1,00	1,00
	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	4,00	4,00
	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	4,00	4,00
	TfA02A 1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	5,00	5,00
	TfA02A 1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	buc	4,00	4,00
	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			
	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	9,00	9,00
	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00	10,00
	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00	10,00
	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm	m	2,50	2,50
	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm	m	2,50	2,50
	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm L=500	buc	1,00	1,00
	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89 mm L=500	buc	1,00	1,00
	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm	m2	2,20	2,20
	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	2,00	2,00
	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	1,00
	GD08B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 76 mm Заглушка	buc	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6
	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	3,00	3,00
	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia sub 35 cm, inclusiv Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловатных на синтетическом связующем	m2	3,00	3,00
	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT	m2	3,00	3,00

2.CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziție SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achizițiilor

Lucrări de reconstrucție a cazangeriei la obiectul SA"Moldtelecom"
din or.Vulcănești, str.Pobeda 98,
Retele gaze externe

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum deviz	volum	
					Pr.verb	

1	2	3	4	5	6	
		1. Оборудование				
		Счетчик газовый с термокомпенсатором и дистанционным считыванием показаний G-10T	buc	1,00	1,00	
		2. Монтаж оборудования				
		Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	1,00	
		3. Сантехнические работы				
	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	1,00	
	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" гайка накидная	buc	2,00	2,00	
	TfA01 A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57	m	53,00	53,00	
	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	10,00	10,00	

1	2	3	4	5	6	
	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	10,00	10,00	
	TfA02 A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	5,00	5,00	
	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	3,00	3,00	
	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	2,00	2,00	
	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm ИФC	buc	2,00	2,00	
	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc	1,00	1,00	
	VB27A	Caciula de protectie, Зонт	buc	1,00	1,00	
	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	53,00	53,00	
	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	53,00	53,00	
	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,80	1,80	
	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	1,80	1,80	

1	2	3	4	5	6	
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01				
	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton опоры	kg	142,00	142,00	
	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ-021	t	0,142	0,142	
	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,142	0,142	

3.CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziție SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achizițiilor

Lucrări de reconstrucție a cazangeriei la obiectul SA"Moldtelecom" din
or.Vulcănești, str.Pobeda 98,

Automatizare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msur	Volum deviz	volum
					Pr.verb

1	2	3	4	5	6
		1. Utilaj			
		1.1. Приборы и средства автоматизации			
		Термометр	buc	2,00	2,00
		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00	1,00
		Сирена сигнальная СС-1	buc	1,00	1,00
		1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом			
		Шкаф для щита управления IP54	buc	1,00	1,00
		Выключатель автоматический однополюсный АК63-мг	buc	9,00	9,00
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок			
	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00	2,00
	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	2,00	2,00
	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare CC1	buc	1,00	1,00
	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6
		2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС			
	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc	1,00	1,00
	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	9,00	9,00

4.CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziție SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achizițiilor

lucrări de reconstrucție a cazangeriei la obiectul SA"Moldtelecom"
din or.Vulcănești, str.Pobeda 98,

Echipament de energie si iluminare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de msur	Volum deviz	volum
					Pr.verb
1	2	3	4	5	6
		1. Utilaj			
		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24з	buc	1,00	1,00
		2. Lucrari de montare			
	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	1,00
		Светильник ALS.OPL 218	buc	2,00	2,00
		Лампы ЛЛ 18	buc	4,00	4,00
	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,60	0,60
		Кабель ВВГнг(А)-LS сеч. 3 x 1,5 мм2	м	70,00	70,00

5.CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat SA"Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziție SA"Moldtelecom"

3. Obiectul achizițiilor

lucrări de reconstrucție a cazangeriei la obiectul SA"Moldtelecom"
din or.Vulcănești, str.Pobeda 98,

Termomecanica

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsurr	Volum deviz	volum
					Pr.verb
1	2	3	4	5	6
		1. Оборудование			
		Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR"	buc	1,00	1,00
		Гидроуравнитель DUO TERMESET LINE 90/2L	buc	1,00	1,00
		Бак запаса подпиточной воды V=250л	buc	1,00	1,00
		Насос подпиточный KPS 30/16M	buc	1,00	1,00
		Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом DOSAPHOS DIMA	buc	1,00	1,00
		Устройство для обескислороживания воды в замкнутой системе ДА-5/2	buc	1,00	1,00
		Фильтр сетчатый Ду 50	buc	1,00	1,00
		Фильтр сетчатый Ду 25	buc	4,00	4,00
		2. Монтаж оборудования			
	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 45 kw	buc	2,00	2,00
	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	3,00	3,00
	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l	buc	1,00	1,00

	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 250 l бак запаса	buc	1,00	1,00
	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h	buc	2,00	2,00
	IA23A	Filtru D 50	buc	1,00	1,00
	IA23A	Filtru D25	buc	4,00	4,00
		3. Сантехнические работы			
		3.1. Трубопроводы и арматура			
	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159 mm (монтаж гидроуровнителя)	buc	1,00	1,00
	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm	buc	7,00	7,00
	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	7,00	7,00
	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	1,00	1,00
	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm Клапан обратный	buc	2,00	2,00
	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан обратный	buc	1,00	1,00
	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (клапан предохранительный пружинный Д20мм)	buc	2,00	2,00
	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (автоматический воздухоотделитель)	buc	4,00	4,00
	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (кран шаровый муфтовый (спускной) Д25мм)	buc	4,00	4,00

	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка	buc	1,00	1,00
	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Американка	buc	9,00	9,00
	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Американка	buc	9,00	9,00
	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (клапан предохранительный пружинный Д32мм)	buc	1,00	1,00
	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Виброкомпенсаторы фланцевые АДЛ FC10	buc	6,00	6,00
	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm	m	18,00	18,00
	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	8,00	8,00
	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32мм	m	2,00	2,00
	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	10,00	10,00
	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,00	14,00
	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"	m	18,00	18,00

	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"	m	18,00	18,00
	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,00	20,00
	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,00	20,00
	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,50	5,50
	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	5,50	5,50
	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	5,50	5,50
	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-60/20-DG)	m	18,00	18,00
	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-28/20-DG-A)	m	8,00	8,00
	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-35/20-DG-A)	m	2,00	2,00
	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	6,00	6,00
	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm	buc	3,00	3,00

	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	buc	4,00	4,00
	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Газовый шланг	buc	2,00	2,00
	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловатных на синтетическом связующем	m2	2,80	2,80
	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT	m2	2,80	2,80
	RpIA53A	Demontarea cazanelor de incalzire centrala	buc	2,00	2,00
	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	2,00	2,00